

询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.7.15	chenwenjia@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682	
采购名称：主体建筑天桥减振阻尼系统	
预算：220000 元	
技术要求： 为满足主体建筑微振动控制的技术要求，人行天桥需采购并安装 2 套减振阻尼系统，每套包括 2 个调频质量阻尼器（TMD）和 2 个弹簧阻尼支座，用于减少人行天桥振动对线站大厅和储存环隧道地面的影响。 本次拟采购的减振阻尼系统包括： 1. 调频质量阻尼器（TMD）：①数量 4 个； ②单个重量 1000kg±100kg； ③固有频率 3.6Hz±0.36Hz； ④阻尼比 6%±0.6%。 2. 弹簧阻尼支座：①数量 4 个； ②支座为长方形钢弹簧阻尼支座，单个支座竖向设计承载力不小于 340kN； ③单个支座的总刚度 20604N/mm±2060N/mm； ④阻尼比 8%±0.8%； ⑤接口及支座尺寸详见图 1，仅供参考，需根据现场实测情况调整。	
图 1 弹簧支座尺寸示意图	
交货期：合同签订后 45 天内	
交付进度：合同签订后 45 天内全部到货。	

付款方式：预付合同总额 50%，全部货物到货后并经甲方验收合格后付清尾款 50%。

验收指标及验收要求：验收期间，货物数量、尺寸等与上述要求及图纸不符的，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用。

阶段性检查要求：合同签订后 45 天内，全部货物到货验收合格。

保修及售后服务：产品质保期 12 个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 5 个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

费用包括深化设计、检测、运输及现场安装指导等；所有产品出厂前需经检测，到货时提供 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测报告，第三方检测按 TMD 及弹簧阻尼支座各 1 个进行送检。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

