

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：范老师 13956934388

报价单原件送达截止时间：2024.6.21

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	类型	数量	漏率	真空度	其他
1	波导真空过渡段	CF100-CF100 垂直过渡	44	1E-11 Pa.m3/s	5E-8 Pa	详见图纸标注要求
2		CF100-CF100 直角过渡	20	1E-11 Pa.m3/s	5E-8 Pa	
3		CF35-CF63 波纹管段	1	1E-11 Pa.m3/s	5E-8 Pa	
4		过渡段配有 CF35 盲板	80			

本次采购的“波导真空过渡段”为非标加工部件，主要用于波导系统和真空离子泵相连接，腔体可装配角阀、测量规管及盲板。

交货期：10 个月

交付进度：

其中 13 套垂直过渡、5 套直角过渡、15 个 CF35 盲板需在签订合同后 4 个月内交货。

所有剩余部件需在签订合同后 10 个月内交货。

付款方式：

1.合同签订后，支付合同总价的 40%；

2.全部设备出厂经甲方预验收后，支付合同总价的 30%；

3.全部设备货到现场并经安装调试验收合格后，支付合同总价的 30%。

注：以上第 3 次付款前，乙方须向甲方提供 100%合同价款的正规增值税专用发票。

验收指标及验收要求：

验收指标：

1. 单件过渡段真空漏率 $\leq 1E-11 \text{ Pa.m}^3/\text{s}$ ，真空度好于 5E-8 Pa；

2. 形位公差符合图纸标注要求。

验收方式：

1. 每件过渡段均需通过氦质谱检漏仪进行检漏达到验收指标；

2. 过渡段可单件或串联通过离子泵抽气获得真空度验收指标。

阶段性检查要求：

1. 首批交货检查：真空度、漏率及形位公差

2. 最终交货检查：真空度、漏率及形位公差

3. 生产周期间进度检查及加工质量检查

保修及售后服务：

乙方对其所提供设备的免费保修期为 1 年，同时提供终身维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算。

乙方应在接到报修通知后 24 小时内响应，48 小时内派技术人员到达现场，72 小时之内排除故障；

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.6.17