



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室	技术咨询：丁老师 18856922480
报价单原件送达截止时间：2024.7.25	商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	具体要求
1	老炼平台水冷机组(含老机组搬迁安装)	1.制冷量不低于 60kW，温度范围和精度为 20~42℃±0.1℃；压缩机和风机变频控制； 2.系统配置 1m³ 的 304 不锈钢材质水箱；机组带水压型水位计，自动补水，操作屏可显示水箱水位，高低位都设置报警，压缩机与水泵设置故障联锁；补水口管径为 DN40； 3.水泵流量不低于 90m³ /h，扬程不低于 71m，电机功率不高于 22kW 及其控制开关，水泵变频控制； 4.系统水路配件使用 304 不锈钢材质，管径 DN125，管路需 30mm 橡塑保温，外加铝板外护； 5.机组外壳围板和网格使 304 不锈钢材质，需考虑水泵运行散热； 6.机组使用西门子 PLC 控制； 7.老调试间原设备风冷机组，制冷量 420kW，外形 6000*2000*2500mm，重量约 5 吨，搬迁至新地方就位安装； 8.系统水路配件使用 304 不锈钢材质，管径 DN100，管路需 30mm 橡塑保温，外加铝板外护； 9.供货范围为风冷恒温机组、管路送至集分水器、每个支路配好阀门。 10.含设备基础、过路管路挖土和回填。

交货期：80 天

交付进度：设备基础制作 10 天，主设备 50 天到货，设备搬迁 1 天，系统安装调试 19 天。

付款方式：预付合同总额 50%，主设备到货后安装调试完毕并经甲方验收合格后付清尾款 50%。

验收指标及验收要求：

验收期间，货物数量、型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3 个工作日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的费用

阶段性检查要求：

合同签订后 80 天内，在国家同步辐射实验室综合测试间外所有设备系统调试验收合格。

保修及售后服务：

产品质保期 24 个月内，时间自验收合格之日起算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 5 个工作日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2** 份、公司营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书 **2** 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.7.19